



**Gemeinde Bollschweil**  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## **Öffentliche Ausschreibung nach VOB** **Sanierung Wasserleitung 1. BA Hexentalstraße / Am Kupferacker**

- Auftraggeber: Gemeinde Bollschweil, Hexentalstraße 56, 79283 Bollschweil
- Planung +  
Bauüberwachung: Ingenieurbüro Raupach & Stangwald, Hauptstraße 21, 79227 Schallstadt  
E-Mail: [ingenieure@raupach-stangwald.de](mailto:ingenieure@raupach-stangwald.de)
- Hauptleistungen:
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Erneuerung der Trinkwasserleitung in öffentlichen Straßen<br>einschl. notwendiger Leistungen für den Straßenoberbau |                          |
| Dukt. Ge. Rohre DN 200  | ca. 635 m                |
| Dukt. Ge. Rohre DN 100  | ca. 60 m                 |
| Pe-hd Rohre AD 50 für ca. 38 Hausanschlüsse   | ca. 175 m                |
| Rohrgrabenarbeiten/Baugruben  | ca. 1.450 m <sup>3</sup> |
| Bodenaustausch (liefern/abfahren)   | ca. 1.200 m <sup>3</sup> |
| Betonformsteine abbrechen/herstellen  | ca. 830 m                |
| Asphaltaufbruch und – wiederherstellung (Tragschicht)   | ca. 1.900 m <sup>2</sup> |
| Asphaltdeckschicht fräsen   | ca. 1.275 m <sup>2</sup> |
| Asphaltdeckschicht herstellen   | ca. 3.175 m <sup>2</sup> |
| Entwässerungsarbeiten (Kanalsanierung):   |                          |
| Hausanschlussleitungen (SW, RW) DN 150 sanieren<br>einschl. notwendiger Leistungen für den Straßenoberbau.          | ca. 30 St.               |
| Fertigteilschächte herstellen   | ca. 4 St.                |
| Rohrgrabenarbeiten/Baugruben  | ca. 1.450 m <sup>3</sup> |
| Bodenaustausch (liefern/abfahren)   | ca. 285 m <sup>3</sup>   |
| Betonformsteine abbrechen/herstellen  | ca. 230 m                |
| Asphaltaufbruch und -wiederherstellung (Tragschicht)  | ca. 330 m <sup>2</sup>   |
| Arbeiten für Versorgungsträger:   |                          |
| ZVBBH / Erdarbeiten und Leerrohre für Breitband<br>einschl. notwendiger Leistungen für den Straßenoberbau           |                          |
| Multirohrverbund 10 x 2 bis 20 x 2,5 (mehrfach)   | ca. 1.990 m              |
| Grabenaushub  | ca. 330 m <sup>3</sup>   |
| Bodenaustausch (liefern/abfahren)   | ca. 195 m <sup>3</sup>   |
| Betonformsteine abbrechen/herstellen  | ca. 100 m                |
| Asphaltaufbruch und – wiederherstellung (Tragschicht)   | ca. 300 m <sup>2</sup>   |
- Ausführung: ab Mitte April 2020 bis Ende November 2021
- Submission: **Dienstag, 03.03.2020, 14.00 Uhr**  
Gemeinde Bollschweil, Hexentalstraße 56, Büro Bürgermeister, 79283 Bollschweil.  
Bei der Submission dürfen nur Bieter und / oder deren Bevollmächtigte anwesend sein. Die Arbeiten werden nur an leistungsfähige Unternehmen vergeben.

Die Ausschreibungsunterlagen als digitaler Datensatz auf CD (LV und Pläne als PDF sowie GAEB-Datei) können ab **Montag, 10.02.2020**, unter Vorlage eines Verrechnungsschecks über **10 Euro + 5 Euro Versand** beim Ingenieurbüro Raupach & Stangwald schriftlich angefordert oder persönlich abgeholt werden.

Zuständige Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald.

Bollschweil, 30.01.2020

Josef Schweizer, Bürgermeister